



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 5

ALLEGATO 4

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

"DISCIPLINARE TECNICO DEL SII"

Revisione n.01

Il presente disciplinare tecnico regola la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione e l'approntamento di tutte le attività amministrative connesse alla realizzazione, alla gestione dell'allacciamento e della relativa utenza idrica e fognaria e alla dismissione finale, fino alla cessazione del rapporto contrattuale

Art.1 Si determinano di seguito le caratteristiche tecniche relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

- ALLACCIAMENTI

N.	Descrizione
1	Allacciamento standard su strada sterrata su proprietà pubblica comprende: scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (<i>collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale^{nota 1} completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16, curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore</i>), reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per la realizzazione delle opere.
2	Allacciamento standard su strada asfaltata, su proprietà pubblica comprende: scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (<i>collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale^{nota 1} completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16, curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore</i>), reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, ripristino della pavimentazione stradale con tout venant, con successiva fresatura e stesura del tappetino d'usura da eseguirsi a scavo assestato, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per realizzazione delle opere.

Nota 1. La posa della saracinesca di intercettazione stradale con relativo chiusino e asta di manovra garantisce una migliore gestione dell'utenza idrica. In caso di perdite o rotture sull'allacciamento infatti, lo stesso può essere escluso dalla distribuzione e riparato, senza interruzioni di servizio su altre utenze allacciate sul medesimo ramo di acquedotto pubblico.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 5

Art.2 Si determinano di seguito i corrispettivi previsti per le spese tecnico-amministrative relative alla gestione degli allacciamenti del SII e di tutte le attività connesse alla gestione dell'utenza idrica e fognaria nel corso del suo esercizio, fino alla dismissione che ha effetto con la cessazione del rapporto contrattuale.

1. CORRISPETTIVI PER SERVIZI ACQUEDOTTO

Interventi e sopralluoghi	u.m	€
Chiusura/riapertura presa senza interventi sull'allacciamento, sopralluoghi per ragioni infondate o comunque imputabili all'Utente (sopralluogo inferiore all'ora)	Cad.	30,00
Chiamata di pronto intervento in orario e fuori orario lavorativo (Reperibilità) causa utente	Cad.	100,00
Interventi per richiesta infondata dell'Utente (Intervento superiore all'ora), l'importo orario va a sommarsi alla chiamata di pronto intervento.	€/ora	30,00
Penale per manomissione contatore di utenza (Rimozione sigilli, manomissione sistema di trasmissione dati, qualsiasi altro intervento dell'utente non autorizzato dal Regolamento del SII)	Cad.	100,00

Spese contrattuali e di istruttoria	u.m	€
Domanda esecuzione allacciamento ad acquedotto e posa contatore su utenza sprovvista:		
costi fissi di istruttoria domanda, sopralluogo, preventivo e rilascio autorizzazione	Cad.	80,00
costi variabili di fornitura e posa materiali idraulici ed esecuzione lavorazioni edili	Preventivo/ Consuntivo lavori	
Nuovo contratto fornitura /Spese di attivazione senza montaggio contatore (Spiombatura contatore precedentemente suggellato)	Cad.	80,00
Nuovo contratto fornitura /Spese di attivazione con montaggio contatore (Montaggio contatore su impianto predisposto per la posa)	Cad.	80,00
Voltura contratto fornitura /Spese di voltura senza manovra contatore (Lettura contatore fornita da utente nella domanda di voltura)	Cad.	50,00
Voltura contratto fornitura /Spese di voltura con manovra contatore (Lettura contatore rilevata da operatore del Gestore)	Cad.	80,00



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 5

Cessazione contratto fornitura (Suggerimento utenza svolto da operatore del Gestore)	Cad.	80,00
Istruttoria per sgravio consumi dovuti a perdita idrica occulta (Istruttoria amministrativa e sopralluogo di controllo da operatore del Gestore)	Cad.	80,00
Istruttoria e progetto per pratica di manomissione strada provinciale escluse tasse e imposte	Cad.	180,00
Istruttoria e progetto pratica di manomissione strada statale escluse tasse e imposte e altri importi documentati richiesti dall'ente proprietario	Cad.	350,00
Istruttoria per emissione parere preventivo allacciabilità alla rete di acquedotto	Cad.	80,00
Istruttoria per emissione certificazione continuità idrica pratiche antincendio	Cad.	50,00
Invio sollecito di pagamento	Cad.	10,00
Disattivazione per insoluto	Cad.	50,00
Attivazione per insoluto	Cad.	50,00
Rimborso spese per istruttoria pratica per prescrizione termini	Cad.	50,00

Spese di verifica metrologica contatore in conformità al D.M. n.93 del 21/04/2017	u.m	€
Costo ispettore metrico CCIAA: costo fisso	Cad.	35,00
Costo ispettore metrico CCIAA: costo variabile	€/ora	30,00
Costo Gestore: costo fisso	Cad.	115,00
Costo verifica metrologica presso laboratorio certificato LAT: costo variabile a seconda del calibro del contatore:		
Qn 1,5/2,5/3,5 mc/ora	Cad.	130,00
Qn 5/10 mc/ora	Cad.	190,00
Qn 15 mc/ora	Cad.	250,00
Costo verifica metrologica presso laboratorio certificato con rimozione sigilli (esecuzione opzionale): costo fisso	Cad.	100,00



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 5

2. CORRISPETTIVI PER SERVIZI FOGNATURA

Interventi e sopralluoghi	u.m	€
Sopralluoghi per ragioni infondate o comunque imputabili all'Utente (sopralluogo inferiore all'ora)	Cad.	30,00
Chiamata di pronto intervento in orario e fuori orario lavorativo (Reperibilità) causa utente	Cad.	100,00
Interventi per richiesta infondata dell'Utente (Intervento superiore all'ora), l'importo orario va a sommarsi alla chiamata di pronto intervento.	€/ora	30,00

Spese contrattuali e di istruttoria	u.m	€
Domanda esecuzione allacciamento a fognatura:		
costi fissi di istruttoria domanda, sopralluogo, preventivo e rilascio autorizzazione	Cad.	80,00
costi variabili di fornitura e posa materiali idraulici ed esecuzione lavorazioni edili, quando previste, controllo esecuzione lavori da parte dell'utente.	Preventivo/ Consuntivo lavori	
Istruttoria e progetto per pratica di manomissione strada provinciale escluse tasse e imposte. (Da prevedere una sola volta quando esiste sia la pratica di allaccio ad acquedotto che quella di allaccio a fognatura per una stessa fornitura)	Cad.	180,00
Istruttoria e progetto pratica di manomissione strada statale escluse tasse e imposte e altri importi documentati richiesti dall'ente proprietario (Da prevedere una sola volta quando esiste sia la pratica di allaccio ad acquedotto che quella di allaccio a fognatura per una stessa fornitura)	Cad.	350,00
Istruttoria per emissione parere preventivo allacciabilità alla rete di fognatura (Da prevedere una sola volta quando esiste la richiesta di parere sia di allaccio ad acquedotto che di allaccio a fognatura per una stessa fornitura)	Cad.	80,00



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 5

3. ATTIVITA' DI VERIFICA E COLLAUDO PER ALLACCIAMENTO

Attività	u.m	€
Attività di verifica, collaudo su lavori fatti da terzi Sono comprese le seguenti attività: istruzione pratica compresi: acquisizione dati utenza e indirizzo allacciamento, verifica idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice con acquisizione documenti (nominativo saldatori e patentino saldatura), acquisizione certificati materiali utilizzati. Sopralluogo con verifica visiva dei lavori idraulici ed edili eseguiti: tubazioni- scavo - riempimento - pozzetto utenza - chiusini - con verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche del gestore SII Acquisizione certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e collaudo idraulico redatto secondo norma UNI. Rilievo fotografico e acquisizione dati per restituzione cartografica dell'opera nel database aziendale Redazione verbale di sopralluogo e verifica	Cad.	140,00

4. ALTRI COSTI

Intervento	u.m	€
Quantificazione a preventivo di ogni intervento diverso dai precedenti	Preventivo/ Consuntivo lavori	

Art. 3 Condizioni Generali

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti che vengono eseguite da terzi il gestore unico è esonerato della propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fronte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria, salvo il diritto da parte del gestore unico ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti realizzati da terzi il gestore unico è incaricato e responsabile delle apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.

Eventuali particolari richieste da parte dell'utenza dovranno essere valutate dal gestore unico tramite la redazione di appositi preventivi di spesa.

Si evidenzia che l'attività effettuata da terzi non può essere effettuata sulla rete di adduzione e distribuzione principale pertanto il Gestore al momento della richiesta di allacciamento oltre alle specifiche tecniche per la fase di allacciamento specifica, fornirà apposito preventivo per le attività inerenti l'esecuzione dello "stacco" dalla rete principale. Tali attività prevedono anche le manovre sulla rete per la chiusura e riapertura dell'acqua sulla rete principale e gli avvisi alla popolazione che devono essere apposti almeno 48 ore prima dell'intervento.