



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 24/09/2020

OdG n. 02

Opere: Oggetto: Art. 158-bis D. lgs. 152/06 – Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta con messa in opera di recinzione ove non presente nel Comune di Valdidentro (SO). (Codice commessa 170830A100)

Richiedente: S.EC.AM. S.p.A. (P. Iva: 00670090141)

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi. 142, c. 1, del D. Lgs. 42/2004:

- fascia di 150 metri da fiumi e torrenti (lettera c), sorgenti Doss del Verm n. 1, n. 2 e n. 3;
- montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina (art. 142 - lett. d), tutte 12 le sorgenti;
- territori coperti da foreste e da boschi (lettera g), tutte 12 le sorgenti.

Atteso che l'intervento in progetto interessa le opere di adduzione di una derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 80 comma 4 lett. f) "opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee" della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 anche come s. m. ed i., le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Valdidentro

Premessa - Iter istruttorio:

L'acquisizione del presente parere è finalizzata all'espressione del parere unico della Provincia nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dall'art. 158-bis del D. lgs. 152/06, convocata dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio con determinazione n. 54 del 8/06/2020.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è descritto nel progetto definitivo, costituito da elaborati datati maggio 2020, a firma dell'ing. Andrea Calcinati e della dr.ssa Forestale Tiziana Stangoni, oltre che nella relativa relazione paesaggistica (elaborato 02.a).

Il progetto interessa complessivamente n. 12 opere di presa, in territorio del Comune di Valdidentro, (Fochin Alto n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7, Fochin Basso n. 1 e n. 2, Doss dal Verm n. 1, n. 2 e n. 3), riferimento Prat. 0227, in istruttoria - codice ID:SO03308242017.

In corrispondenza di tutte le opere di presa, è prevista la delimitazione e la realizzazione ex novo e/o il ripristino di un'area di tutela assoluta, a monte della sorgente, avente un raggio pari a 10 metri. Zona di tutela assoluta che sarà debitamente recintata con rete metallica plastificata adatta alle caratteristiche morfologiche e degli eventuali fenomeni ambientali (valanghe, colate detritiche ecc.) che interessano le aree di sorgente e munita di trincea drenante perimetrale. A seconda dei casi è inoltre prevista la sostituzione delle porte e dei portelli esistenti in ferro, con altri nuovi in acciaio inox, la manutenzione degli intonaci fatiscenti delle murature esterne ed interne, la sostituzione di raccorderie e apparecchiature ammalorate, la posa in opera di reticelle anti insetti e anti piccoli roditori su sfiati e fori di aerazione e il disboscamento delle

folio n. 1 di 2



aree interne alle stesse z.t.a. In alcuni casi è prevista la manutenzione, sostituzione, realizzazione di soletta impermeabilizzata.

Per quanto concerne l'opera di presa esistente in corrispondenza della sorgente Fochin Alto n. 2, stante il suo degrado, ne è prevista la demolizione e conseguente ricostruzione.

Nel caso dell'opera di presa esistente in corrispondenza della sorgente Fochin Basso n. 2, al fine di stabilizzare lo smottamento a valle della stessa, è prevista la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica consistenti in una palificata in legname a 2 pareti rinverdita con talee.

Il raggiungimento delle aree di cantiere avverrà tramite l'esistente rete viaria, ovvero usufruendo nei diversi casi di strade, piste forestali, sentieri o in caso di necessità dell'elicottero.

Non è prevista la realizzazione di piste di cantiere, nemmeno provvisorie, ne tanto meno la realizzazione di aree di deposito temporanee. Eventuali rifiuti di qualsiasi genere e provenienza dovranno esser smaltiti a norma di legge in apposite discariche autorizzate.

La realizzazione dei lavori comporterà la trasformazione permanente di 1.750 mq di area boscata, superficie corrispondente in definitiva alla sommatoria delle superfici delle zone di tutela assoluta di tutte le opere di presa interessate dagli interventi previsti dal progetto.

In ogni caso, al termine dei lavori le aree oggetto di intervento saranno debitamente ripristinate tramite riprofilatura e semina con essenze vegetali autoctone.

UFFICIO ISTRUTTORE: Servizio Acque ed Energia - ISTRUTTORE: geom. Attilio Bonelli

PARERE COMMISSIONE:

La commissione esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- come indicato negli elaborati di progetto, si raccomanda la corretta esecuzione a regola d'arte di tutti gli interventi in modo da non innescare fenomeni di instabilità di versante, convogliare le acque meteoriche ponendo particolare attenzione ad evitare il dilavamento/denudamento del terreno;*
- i terreni ripristinati e/o rimodellati dovranno essere seminati anche ripetutamente, se necessario, con speci autoctone.*

Il Presidente Ing. Pietro Maspes	Arch. Simone Cola	Dott. Geol. Fabrizio Bigioli	Dr.ssa For. Tiziana Stangoni	Ing. Bernardo Galli
presente	presente	assente	incompatibile	presente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005