

2iRG\DTGNR\VAL

Spettabile  
**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA  
DI SONDRIO**  
Corso XXV Aprile, 22  
23100 Sondrio (SO)

[segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)

p.c. Spettabile  
**COMUNE DI MORBEGNO**  
Via San Pietro, 2  
23017 Morbegno (SO)

[protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it)

Talamona, 14/08/2023

**OGGETTO: DISMISSIONE SCARICHI LOC. ARZO, LOC. VALLE-CAMPO ERBOLO E  
DISMISSIONE IMPIANTO DI ALBAREDO PER SAN MARCO E COLLETTAMENTO  
FINO A MORBEGNO (SO)  
CODICE COMMESSA 220800F100  
INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL  
PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006  
(PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DAL 01 LUGLIO 2023)**

Con riferimento alle Vostre note prot. AOO.C\_C816.18/07/2023.0001395 del 18/07/2023 AOO.C\_C816.08/08/2023.0001568 del 08/08/2023, di pari oggetto, provvediamo a ritornarvi in allegato alla presente copia della planimetria di dettaglio – Tratta Valle-Morbegno (quadranti 13-14-15) – TAV. 03.3.e dove abbiamo riportato il tracciato della nostra rete gas metano di bassa pressione in corrispondenza delle strade in cui verrà realizzato il condotto fognario nel comune di Morbegno.

Considerata la presenza delle suddette condotte, comprensive di allacciamenti, è pertanto necessario che venga adottata dall'impresa esecutrice dei lavori la massima prudenza in ogni fase degli stessi e specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione dei tubi nel sottosuolo. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni (anche planimetriche) eventualmente fornite al riguardo dal nostro personale: tali indicazioni pertanto debbono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e di buona tecnica a chi, accingendosi ad operare uno scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti interrati. Sarà comunque cura dell'impresa esecutrice,

almeno 15 giorni lavorativi prima dell'intervento, coordinare un sopralluogo con i nostri tecnici di zona (Area Operativa di Talamona tel. 3455839586 - PI. Salvetti Pietro).

Ricordiamo che nella posa delle vostre condotte dovranno essere rispettate le distanze previste dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 e dalla norma UNI CIG 9165/2020 che si differenziano in base alla pressione di esercizio della rete e che in ogni caso devono consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambe i sottoservizi interessati. Laddove le prescritte distanze non potranno essere osservate si dovrà intervenire per risolvere le eventuali interferenze valutando puntualmente modalità, tempi e costi dell'intervento.

Nel raccomandare l'osservanza di quanto sopra, esprimiamo per quanto di competenza il nostro parere positivo comunicando che non parteciperemo alla Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona che si terrà il giorno 11/10/2023 alle ore 9.30.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti al 3351297450 (ing. Casagrande), l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**2i Rete Gas S.p.A.**  
Un Procuratore  
Luca Casagrande Santin

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.