

AGR/CMD

Spett. UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
PEC: segreteria@pec.atosondrio.it

Oggetto: SS38 "dello Stelvio" dal km 50+900 al km 53+800

RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI. SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI TEGLIO (SO) - Conferenza di servizi del 27.08.2025

In riferimento alla conferenza di servizi indetta con nota n. 1227 del 29/05/2025, con la presente si esprime parere preliminare favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le tubazioni dovranno essere poste al piede della scarpata e/o dell'arginello stradale e non dovrà in alcun modo interferire con la funzionalità e stabilità dei guard-rail dai quali dovrà essere mantenuta una distanza non inferiore a 1,50m dal bordo più esterno;
- al km 50+900, è necessario riposizionare la colonnina idrante prevista nell'isola spartitraffico in area esterna alla sede stradale;
- nel compreso tra il km 53+140 ed il km 53+160, è opportuno predisporre la tubazione all'interno di tubo camicia posto in corrispondenza del ciglio asfalto sx ad una profondità non inferiore ad 1,00 m dal piano viabile;
- In corrispondenza delle interferenze ai km 51 +655 - 52+130 - 53+220 le tubazioni dovranno essere staffate all'esterno dei manufatti;
- L'attraversamento previsto al km 52+470, evidenziato nella tavola integrativa 11.6.TEG_P.020225_16_1 trasmessa in data 08/08/2025, dovrà essere realizzato con tecnica no-dig; la linea longitudinale a servizio delle abitazioni dovrà essere posta ad una distanza non inferiore ai cm 80 dal ciglio asfalto;
- Il ripristino delle pavimentazioni dovrà avvenire realizzando il tappeto d'usura ed il binder dello spessore di 5 cm ognuno, con l'impiego di bitume modificato con eventuale geogriglia in corrispondenza degli scavi effettuati lungo le corsie di marcia e ritombamento degli scavi con materiale stabilizzato a cemento. I materiali dovranno essere preventivamente approvati da Anas;

Struttura Territoriale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- Laddove si intervenga su tratto recentemente pavimentati da Anas, si dovrà provvedere al rifacimento del tappeto d'usura lungo tutta la carreggiata;
- L'eventuale regolamentazione del traffico a senso unico alternato lungo la SS38, potrà avvenire esclusivamente in orario notturno, con ripristino del piano viabile in conglomerato bituminoso al termine di ogni attività;
- Durante il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali 2026 ed in ogni caso nei giorni festivi e prefestivi, le lavorazioni non dovranno in alcun modo interferire col traffico veicolare lungo la SS38 "dello Stelvio".

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Anas S.p.A., che dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 21 del vigente Codice della Strada.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Gestione Rete
Ing. Pietro GUALANDI

Visto:
Il Responsabile Struttura Territoriale Lombardia
Ing. Matteo CASTIGLIONI